



# A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO  
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322  
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

## CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 30 de agosto de 2021.

Prefeitura Municipal de AURORA - CE

Comissão Permanente de Licitação

REF.: **TOMADA DE PREÇO Nº 2021.08.12.1**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2021.08.12.1**, cujo objeto é a REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DO BP RAI DO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA, TUDO CONFORME ANEXO I, TUDO CONFORME ANEXO I, pelo Valor Global de **R\$ 427.113,47 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Cento e Treze reais e Quarenta e Sete centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pinto de Macedo Junior  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D





# A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – JOVO  
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (85) 321416322  
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



| RESUMO DO ORÇAMENTO |  |                      |   |
|---------------------|--|----------------------|---|
| OBRA:               | REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0 | DATA : 31/08/2021    | BDI : 26,97%                                  |
| LOCAL:              | BAIRRO ARAÇA - AURORA CEARÁ  | SEINFRA              | 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018   |
| CLIENTE:            | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE                                      | SINAPI               | 2021/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 07/2021 |
|                     |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00%                                   |

|    |                             |            |        |
|----|-----------------------------|------------|--------|
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES       | 1.918,98   | 0,45   |
| 2  | MOVIMENTO DE TERRA          | 2.429,85   | 0,57   |
| 3  | DRENAGEM                    | 4.158,68   | 0,97   |
| 4  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS      | 39.712,01  | 9,30   |
| 5  | PISO/PAVIMENTAÇÃO           | 44.748,01  | 10,48  |
| 6  | PAREDES E PAINÉIS           | 86.496,73  | 20,25  |
| 7  | REVESTIMENTOS               | 59.294,01  | 13,88  |
| 8  | ESQUADRIAS E FERRAGENS      | 48.897,56  | 11,45  |
| 9  | PINTURA                     | 54.897,49  | 12,85  |
| 10 | COBERTA                     | 19.760,37  | 4,63   |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 20.830,84  | 4,88   |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | 27.340,43  | 6,40   |
| 13 | OUTROS ELEMENTOS            | 16.628,51  | 3,89   |
|    | VALOR BDI TOTAL:            | 90.464,14  | 100,00 |
|    | VALOR ORÇAMENTO:            | 336.649,33 |        |
|    | VALOR TOTAL:                | 427.113,47 |        |

Quatrocentos e vinte e sete Mil Cento e Treze reais e Quarenta e Sete centavos

# A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D





# A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322  
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                          | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------------------------|----------|--|---------|------|------------|--------------------|---------|-----------------|
|                               |          |  |         |      |            | SEM BDI            | COM BDI |                 |
| <b>SERVICIOS PRELIMINARES</b> |          |  |         |      |            |                    |         |                 |
| 1.1                           | SEINFRA  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  | PRÓPRIA | M2   | 6,00       | 232,09             | 67,74   | 1.918,98        |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>     |          |  |         |      |            |                    |         |                 |
| 2.1                           | C0330    | ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO   | SEINFRA | M3   | 17,18      | 60,41              | 16,23   | 1.316,68        |
| 2.2                           | C2784    | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m   | SEINFRA | M3   | 25,06      | 35,01              | 9,41    | 1.113,17        |
| <b>DRENAGEM</b>               |          |  |         |      |            |                    |         |                 |
| 3.1                           | 00001117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 26. CORTE 40 CM  | SINAPI  | M    | 6,83       | 28,60              | 7,68    | 247,79          |
| 3.2                           | C0661    | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm   | SEINFRA | M    | 45,64      | 67,54              | 18,15   | 3.910,89        |
| <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b> |          |  |         |      |            |                    |         |                 |
| 4.1                           | C4592    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4  | SEINFRA | M3   | 5,09       | 440,20             | 118,28  | 2.942,66        |
| 4.2                           | 94965    | CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇÃO 1:2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÍDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021                            | SINAPI  | M3   | 12,43      | 285,27             | 76,65   | 4.498,67        |
| 4.3                           | C1399    | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP = 12mm UTIL. 5X   | SEINFRA | M2   | 153,26     | 77,26              | 20,76   | 15.022,55       |
| 4.4                           | 92775    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015. | SINAPI  | KG   | 196,65     | 15,62              | 4,20    | 3.937,24        |
| 4.5                           | 92778    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.            | SINAPI  | KG   | 368,79     | 12,34              | 3,32    | 5.775,25        |
| 4.6                           | 92777    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015. | SINAPI  | KG   | 127,08     | 13,83              | 3,72    | 2.230,25        |
| 4.7                           | C0214    | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm   | SEINFRA | KG   | 48,09      | 7,33               | 1,97    | 447,24          |
| 4.8                           | C4456    | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m   | SEINFRA | M2   | 48,95      | 79,84              | 21,45   | 4.958,15        |
| <b>PISO/PAVIMENTAÇÃO</b>      |          |  |         |      |            |                    |         |                 |
| 5.1                           | C4819    | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA. COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA   | SEINFRA | M2   | 330,66     | 36,06              | 9,69    | 15.127,70       |
|                               |          |  |         |      |            | SEM BDI            | COM BDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|                               |          |  |         |      |            |                    |         | 44.748,01       |



A.I.L. Construtora Ltda  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior  
SÓCIO ADMINISTRADOR