

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME



PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Aurora - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01, com data de abertura marcada para o dia 31 DE AGOSTO DE 2021, às 08:00 horas, na sala DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DO BP RAI0 DO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARÁ, TUDO CONFORME ANEXO I.	R\$ 486.488,38

VALOR TOTAL R\$ 486.488,38 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343-3663

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

OBS: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 35 PÁGINAS, CARIMBADAS E RUBRICADAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE
30 DE AGOSTO DE 2021.

DIVAL
TELES

CARNEIRO:1
9527888387

Assinado de
forma digital por
DIVAL TELES
CARNEIRO:195278
88387

Dados: 2021.08.30
18:12:18 -03'00'

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

1/35

RESUMO DO ORÇAMENTO							
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0	DATA : 30/08/2021	BDI : 26,87%			
	LOCAL:	BAIRRO ARAÇÁ - AURORA/CEARA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
			SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.377,92	0,49
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.641,89	0,54
3	DRENAGEM	4.682,57	0,96
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	46.378,97	9,53
5	PISO/PAVIMENTAÇÃO	54.108,77	11,12
6	PAREDES E PAINÉIS	92.137,14	18,94
7	REVESTIMENTOS	65.294,02	13,42
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	61.986,79	12,74
9	PINTURA	59.554,68	12,24
10	COBERTA	22.560,42	4,64
11	INSTALAÇÕES HIDROSNIÁRIAS	24.415,54	5,02
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.087,68	6,18
13	OUTROS ELEMENTOS	20.261,99	4,16
		VALOR BDI TOTAL:	103.037,01 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	383.451,37
		VALOR TOTAL:	486.488,38



QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIREL

Div. Carlos Carneiro
TITULAR - CPF 15.278.833-17

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO

LOCAL: BAIRRO ARAÇÁ - AURORA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA : 30/08/2021 **BDI :** 26,87%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018

SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 07/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP-91205477	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	312,38	396,32	1.874,28	2.377,92
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,18	71,33	90,50	2.082,25	2.641,89
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	25,06	34,19	43,38	856,80	1.087,10
3 DRENAGEM									
3.1	00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	M	6,83	37,23	47,23	254,28	322,58
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	SEINFRA	M	45,64	75,30	95,53	3.436,69	4.359,99
4 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS									
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,09	469,16	595,22	2.388,02	3.029,67
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,43	350,86	445,14	4.361,19	5.533,09
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	153,26	86,35	109,55	13.234,00	16.789,63
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	198,65	18,26	23,17	3.627,35	4.602,72
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	368,79	15,31	19,42	5.646,17	7.161,90
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	127,08	16,95	21,50	2.154,01	2.732,22
4.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	48,09	8,69	11,03	417,90	530,43
4.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81x3,80 M	SEINFRA	M2	48,95	96,60	122,56	4.728,57	5.999,31
5 PISO/PAVIMENTAÇÃO									
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) C/MPA, COR C/COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	330,66	44,68	56,69	14.773,89	18.745,12
5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	234,61	83,06	105,38	19.486,71	24.723,20
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	87,36	96,00	121,80	8.386,56	10.640,45
6 PAREDES E PAINÉIS									
6.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	269,89	196,78	249,65	53.108,95	67.378,04


 ELIENAIQUE S.O. E ASSOCIADOS
 Final Tel. 0800 707 883 97
 TULIAR - CEP. 63.768.835-97
 AREA 10/441-D

3/35