



# H B Serviços de Construção Eireli - ME

## PROPOSTA DE PREÇOS

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01**  
**À Comissão Permanente de Licitação**  
**Prefeitura Municipal De AURORA – CE**



Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01**, com data de abertura marcada para o dia **31 DE AGOSTO DE 2021**, às **08h00min**, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

*Declaro, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:*

- **OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI DO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA, TUDO CONFORME ANEXO I.**
- **VALOR TOTAL: R\$ 487.994,61 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Quatro reais e Sessenta e Um centavos).**

*Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.*

*Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.*

**EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME**  
**ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE**  
**CNPJ: 21.106.785/0001 - 51**  
**FONES: (98) 9 8201 - 6956**  
**VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS.**

**HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353**  
Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353  
Dados: 2021.08.30 10:10:04 -03'00'

ASSARÉ – CE  
30 DE AGOSTO DE 2021.

*Ricardo Luiz de Alencar Arraes*  
Eng. Civil  
CREA/PE 013574


RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE- ASSARÉ- CE  
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594  
EMAIL: [servicos81@gmail.com](mailto:servicos81@gmail.com) /Fone: (98) 9 8201-6956

01/35

RESUMO DO ORÇAMENTO				
HB Serviços de Construção	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO	DATA : 30/08/2021	BDI : 26,87%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
	LOCAL:	BAIRRO ARAÇÁ - AURORA CEARÁ	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 07/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.385,84	0,49
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.650,23	0,54
3	DRENAGEM	4.698,79	0,96
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	46.515,50	9,53
5	PISO/PAVIMENTAÇÃO	54.270,96	11,12
6	PAREDES E PAINÉIS	92.385,77	18,93
7	REVESTIMENTOS	65.492,14	13,42
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	62.201,17	12,75
9	PINTURA	59.746,08	12,24
10	COBERTA	22.632,28	4,64
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	24.499,18	5,02
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.184,46	6,19
13	OUTROS ELEMENTOS	20.332,21	4,17
		VALOR BDI TOTAL:	103.344,94 100,00
		VALOR BDI:	103.344,94
		VALOR ORÇAMENTO:	384.649,67
		VALOR TOTAL:	487.994,61

Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Quatro reais e Sessenta e Um centavos



H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra  
CPF: 69.558.693-53  
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
Eng. Civil  
CREAPE 013574

02/35

OBRA:		REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO	DATA:	30/08/2021		
DESCRIÇÃO:		REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO	FONTE	VERSÃO	BDI: 26,87%	REF.
LOCAL:		BAIRRO ARAÇÁ - AURORA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2015
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07/2015
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
5453  
PREFEITURA DE AURORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.385,84</b>
1.1	74209/001-HR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	397,64	2.385,84
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>2.650,23</b>
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,18	90,81	1.560,12
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	25,06	43,50	1.090,11
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>4.698,79</b>
3.1	00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	M	6,83	47,40	323,74
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	45,64	95,86	4.375,05
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>46.515,50</b>
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,09	596,57	3.036,54
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	12,43	445,80	5.541,29
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	153,26	109,93	16.847,87
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	198,65	23,24	4.616,63
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	368,79	19,47	7.180,34
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	127,08	21,57	2.741,12
4.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	48,09	11,10	533,80
4.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	48,95	122,94	6.017,91
<b>5</b>	<b>PISO/PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>54.270,96</b>
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	330,66	56,86	18.801,33
5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	234,61	105,72	24.802,97
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	87,36	122,10	10.666,66
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>92.385,77</b>
6.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	269,89	250,33	67.561,56
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	333,66	58,73	19.595,85
6.3	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	13,09	20,71	271,09
6.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	48,34	102,55	4.957,27
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>65.492,14</b>
7.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	703,86	43,59	30.681,26
7.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,46	79,07	5.966,62
7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	284,04	101,55	28.844,26
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>62.201,17</b>
8.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	472,26	3.541,95
8.2	00004948*	PORTÃO DE ABRIR EM FRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	PRÓPRIA	M2	17,50	423,66	7.414,05
8.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	827,05	11.578,70
8.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	800,94	3.203,76
8.5	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	809,37	1.618,74

03/35