



FRANÇA  
SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO



## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

O Licitante T A FRANÇA SERVIÇOS – ME, CNPJ Nº 24.964.064/0001 - 70, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições do TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.08.12.01;

- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

**Objeto:** Reforma Do Prédio Da Antiga Cadeia Pública Para Implantação Do BP Raio Do Município De Aurora/CE.

**VALOR GLOBAL R\$:** 358.640,2 (Trezentos E Cinquenta E Oito Mil Seiscentos E Quarenta Reais E Vinte E Três Centavos)

**PROPONENTE:** T A FRANÇA SERVIÇOS – ME

**ENDEREÇO:** RUA A VILA SÃO JOSE Nº 145 BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: IPAUMIRM – CE

**CNPJ:** 24.964.064/0001 - 70

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS.

**DADOS BANCARIOS:**

**AGENCIA:** 755

**CONTA:** 6872-1

IPAUMIRIM– CEARÁ, 28 DE AGOSTO DE 2021.

T A FRANÇA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 24.964.064/0001-70

TIAGO ALVES FRANÇA

CPF: 062.766.913-13

RICHARDSON JORGE DANTAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 53913


24.964.064/0001-70  
T A FRANÇA SERVIÇOS  
RUA A VILA SÃO JOSÉ, 314 - SÃO JOSÉ  
CEP: 63.340-000 - IPAUMIRIM-CE

Rua A Vila São Jose, 314, Bairro São Jose, Ipaumirim – Ceará – CEP: 63.340-000.


CNPJ: 24.964.064/0001-70 - Fone: (88) 9 9689-3564- 99733-8396

E-mail: [Tafrancaservicobx@gmail.com](mailto:Tafrancaservicobx@gmail.com)

## RESUMO DO ORÇAMENTO

 <small>TERMINAL DE INTERMEDIÇÃO</small>	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0	DATA :	04/09/2021		BDI :	26,87%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	BAIRRO ARAÇÁ - AURORA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ	SINAPI	2021.06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021	
	PROPONENTE:	T A FRANÇA SERVIÇOS ME			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.765,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.920,76
3	DRENAGEM	3.405,15
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34.091,25
5	PISO/PAVIMENTAÇÃO	39.709,93
6	PAREDES E PAINÉIS	67.087,86
7	REVESTIMENTOS	47.496,34
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	45.084,02
9	PINTURA	47.002,59
10	COBERTA	16.398,16
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	17.838,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.978,72
13	OUTROS ELEMENTOS	14.861,77



VALOR BDI TOTAL: 75.949,33  
 VALOR ORÇAMENTO: 282.690,90  
 VALOR TOTAL: 358.640,23

**Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta reais e Vinte e Três centavos**

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**RICHARDSON JORGE DANTAS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 50913

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PREDIÓ DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIÓ

REFORMA DO PREDIÓ DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIÓ

BAIRRO ARAÇA - AURORA, CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA, CEARÁ

PROponente: T A FRANÇA SERVIÇOS ME

DATA : 04/05/2021

VERSÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

SEINFRA

SINAPI

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	74.209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	231,94	62,32	294,26	1.765,56
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
2									1.920,76
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,18	51,87	13,94	65,81	1.130,62
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	25,06	24,85	6,68	31,53	790,14
<b>DRENAGEM</b>									
3									3.405,15
3.1	00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	M	6,83	27,07	7,27	34,34	234,54
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	45,64	54,76	14,71	69,47	3.170,61
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>									
4									34.091,25
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,09	341,87	91,86	433,73	2.207,69
4.2	34.965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,43	259,28	69,67	328,95	4.088,85
4.3	C1398	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,	SEINFRA	M2	153,26	62,79	16,87	79,66	12.208,69
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMANDO CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RÁDIO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	198,65	13,86	3,72	17,58	3.492,27
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RÁDIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	368,79	11,34	3,05	14,39	5.306,89
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOB RÁDIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	127,08	12,63	3,39	16,02	2.035,82
4.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	48,09	6,32	1,70	8,02	385,68
4.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	48,95	70,29	18,89	89,18	4.365,36

**RICHARDSON JORGE DANTAS**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA DE 53913**



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DO BP-RAIO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DO BP-RAIO

DATA : 04/08/2021 BDI : 26,87%

VERSÃO

HORA MES DATA REF.

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 85,20% 48,68% 15/2018

SINAPI 2021/016 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 07/2021

COMPOSICOES PROPRIAS

DESCRICAO:

LOCAL:

CLIENTE:

PROPONETE:

BAIRRO ARAÇA - AURORA CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARA

T.A FRANÇA SERVIÇOS ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>5</b>		<b>PISO/PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>39.709,93</b>
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	330,66	32,71	8,79	41,50	13.722,39
5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. - AF 07/2016	SINAPI	M2	234,61	61,20	16,44	77,64	18.215,12
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	87,36	70,13	18,84	88,97	7.772,42
<b>6</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>67.087,86</b>
6.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	269,89	143,26	38,49	181,75	49.052,51
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	333,66	33,62	9,03	42,65	14.230,60
6.3	89989	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 80 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	13,09	12,25	3,29	15,54	203,42
6.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,34	58,72	15,78	74,50	3.601,33
		<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>47.496,34</b>
7.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	703,86	24,95	6,70	31,65	22.277,17
7.2		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,46	45,15	12,13	57,28	4.322,35
7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	284,04	57,99	15,58	73,57	20.896,82
<b>8</b>		<b>QUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>45.084,02</b>
8.1	3659	PORTÃO DE METALON E BARRA GHATA DE FERRO (RECHADURADO) DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	269,76	72,48	342,24	2.566,80
8.2	00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" DE DIAM. COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	17,50	242,00	65,03	307,03	5.373,03
8.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	472,44	126,94	599,38	8.391,32
8.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	457,51	122,93	580,44	2.321,76

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**FLS Nº 5556**  
**PREFEITURA DE AURORA**

RICHARDSON JORGE DANTAS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 53913