



J.R LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA - ME.  
CNPJ: 13.194.701/0001-50



## CARTA PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de Aurora/CE  
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇO N° 2021.08.12.01

Prezados(as) Senhores(as)


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto de Edital de TOMADA DE PREÇO N° 2021.08.12.01, cujo objeto é a REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI DO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARÁ, TUDO CONFORME ANEXO I, pelo preço global de R\$ 358.619,63 (Trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), com prazo de execução de 05 (cinco) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA (PROCURADOR), portador(a) da carteita de Identidade n° 308.724 - Ministério da Defesa - RN e CPF n° 975.955.518-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: J R LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA  
Endereço: SÍTIO JUREMA, 25, DISTRITO- JUREMA  
CNPJ: 13.194.701/0001-50  
Cidade: BAIXIO - ESTADO DO CEARÁ CEP: 63.320-000  
Fone: (88) 99950-2102- ZAP (88) 99477-2067

  
CNPJ: 13.194.701/0001-50  
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA  
PROCURADOR

Atenciosamente,

Baixio - Estado do Ceará, 30 de Agosto de 2021



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0

DESCRIÇÃO: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAI0

LOCAL: BAIRRO ARAÇÁ - AURORA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CEARÁ

DATA : 30/08/2021 BDI : 26,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.753,26</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	230,32	61,89	1.753,26
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.947,59</b>
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,18	52,60	14,13	1.146,42
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	25,06	25,20	6,77	801,17
<b>3</b>		<b>DRENAGEM</b>						<b>3.453,68</b>
3.1	00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	M	6,83	27,45	7,38	237,89
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	45,64	55,54	14,92	3.215,79
<b>4</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>34.173,37</b>
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,09	345,18	92,75	2.229,06
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,43	258,38	69,43	4.074,68
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	153,26	63,68	17,11	12.381,88
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	198,65	13,45	3,61	3.388,97
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	368,79	11,26	3,03	5.270,01
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	127,08	12,49	3,36	2.014,22
4.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	48,09	6,43	1,73	392,41
4.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,0 A 3,0m	SEINFRA	M2	48,95	71,21	19,13	4.422,14
<b>5</b>		<b>PISO/PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>39.897,13</b>
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	330,66	32,95	8,85	13.821,59

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**AURORA**  
 23/08/2021

Sítio Jurema, 25, Distrito - Jurema - Baixo - Ceará, CEP: 63.320-000, Fone: (88) 9.99502102 - Whats: (88) 9.94772067



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAO

LOCAL: BAIRRO ARAÇÁ - AURORA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CEARÁ

DATA: 30/08/2021 BDI: 26,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	234,61	61,23	16,45	77,68	18.224,50
5.3	C-1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	87,36	70,84	19,03	89,87	7.851,04
<b>6</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>67.896,85</b>
6.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	269,89	145,08	38,98	184,06	49.675,95
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	333,66	33,98	9,13	43,11	14.384,08
6.3	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015	SINAPI	KG	13,09	12,00	3,22	15,22	199,23
6.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,34	59,31	15,94	75,25	3.637,59
<b>7</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>48.124,68</b>
7.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	703,86	25,25	6,78	32,03	22.544,64
7.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,46	45,80	12,31	58,11	4.384,98
7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	284,04	58,82	15,80	74,62	21.195,06
<b>8</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>45.712,50</b>
8.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	273,56	73,51	347,07	2.603,03
8.2	00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERNICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	17,50	245,41	65,94	311,35	5.448,63
8.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	479,11	128,74	607,85	8.509,90
8.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	463,97	124,67	588,64	2.354,56
8.5	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	468,85	125,98	594,83	1.189,66
8.6	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GARNIÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	4,20	286,50	76,98	363,48	1.526,62
8.7	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.00X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	2.406,15	646,53	3.052,68	6.105,36
8.8	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	29,24	206,71	55,54	262,25	7.668,19



Sr. Jurema, 25, Distrito - Jurema - Baixo - Ceará, CEP: 63.320-000, Fone: (88) 9.9502102 - Whats: (85) 9.94772067