



AURORA
GOVERNO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARA
DESCRIÇÃO: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARA
LOCAL: AURORA CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

DATA: 02/09/2021 BDI: 27,15%
PONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SEINFRA 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



Comissão de Licitação
Rua dos Santos Tavares
165 8721-30-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CANDITO ANTONIO DO NASCIMENTO - VAZANTE							292.102,36
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.200,36
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,52	52,88	14,36	67,24	774,60
1.1.2	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	31,29	19,70	5,35	25,05	783,81
1.1.3	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	32,07	14,10	3,83	17,93	575,02
1.1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	3,00	17,55	4,76	22,31	66,93
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							2.595,49
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	13,33	41,21	11,19	52,40	698,49
1.2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	48,43	30,81	8,36	39,17	1.897,00
1.3		ESTRUTURA							30.962,85
1.3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	7,91	546,47	148,37	694,84	5.496,18
1.3.2	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	479,45	14,62	3,97	18,59	8.912,98
1.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	142,30	12,35	3,35	15,70	2.234,11
1.3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	115,84	66,19	17,97	84,16	9.749,09
1.3.5	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,43	426,40	115,77	542,17	4.570,49
1.4		COBERTURA							42.184,71
1.4.1	100330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	285,13	13,81	3,75	17,56	5.006,88
1.4.2	100393	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	285,13	14,58	3,96	18,54	5.286,31
1.4.3	100392	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	285,13	11,19	3,04	14,23	4.057,40
1.4.4	100393	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TERÇA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	285,13	19,58	5,32	24,90	7.099,74



AURORA
GOVERNO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARA

DESCRIÇÃO: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARA

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

DATA : 02/09/2021

BDI : 27,15%

FORTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202.107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

BRUNO DOS SANTOS PINHEIRO
Criação: 18/08/2021 13:30-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.5	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	107,51	151,68	41,18	192,86	20.734,38
1.5	PAREDES E PAINÉIS								
1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	241,83	59,82	16,24	76,06	28.903,55
1.5.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	17,02	276,62	75,10	351,72	18.393,59
1.5.3	C3680	ALAMBRAO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2"	SEINFRA	M2	37,18	95,69	25,98	121,67	5.986,27
1.6	REVESTIMENTO								
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	483,66	6,18	1,68	7,86	4.523,69
1.6.2	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	483,66	21,79	5,92	27,71	28.254,39
1.6.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	76,48	113,64	30,85	144,49	13.402,22
1.7	FORRO								
1.7.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	346,98	54,51	14,80	69,31	11.050,60
1.8	PISO								
1.8.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	351,09	114,75	31,15	145,90	24.049,18
1.8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,58	85,82	23,30	109,12	55.590,50
1.8.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	25,19	100,28	27,23	127,51	51.224,03
1.9	PINTURA								
1.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	801,21	19,38	5,26	24,64	1.154,49
1.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	195,52	20,78	5,64	26,42	3.211,98
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
1.10.1	C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	16,65	4,52	21,17	24.907,45
									7.492,21
									84,68

